

Karta produktu:

Przedłużacz budowlany zwijany na bębnie Rozgałęźnik na 4 gniazda [2P+Z] 230V IP44 na kablu OW 3x1,5mm² 40m

SK



Producent:	SK
Symbol:	63.7515
Kod producenta:	63.7515
Kod EAN:	5905954916719

Opis produktu

Wysokiej klasy przedłużacz bębnowy **polskiej produkcji**. Produkt pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a podłączonymi urządzeniami.

Użycie wysokiej jakości materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i **długotrwałą eksploatację**. **Przewód w gumie** oraz **ochronne klapki** zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kabel jest **elastyczny**, a przy tym **bardzo trwały**.

Przedłużacz doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych. **Idealny do stosowania na budowie, w warsztacie, hali produkcyjnej, ogrodzie, czy gospodarstwie rolnym.**

Najważniejsze zalety:

- **Gruby, gumowy przewód OW** - elastyczny, wykonany w 100% z miedzi (dzięki czemu gwarantuje niską rezystancję oraz mały spadek mocy), w gumowej powłoce EPR (podwyższona odporność na niskie temperatury - nie sztywnieje na mrozie)
- **Wytrzymały bęben** - wykonany z tworzywa, niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne
- **Stabilny stojak** - dzięki któremu przedłużacz nie przewraca się przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu
- **Gniazda z klapkami IP44** - zapewniające ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- **Uziemienie gniazd poprzez bolec** - umożliwia bezpieczną i prawidłową pracę podpiętych urządzeń elektrycznych z polskim uziemieniem
- **Ergonomiczny uchwyt** - gumowana rączka, ułatwiająca korzystanie z bębna przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu, a także przy jego przenoszeniu
- **Wyłącznik termiczny** - zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla

Zakres zastosowania:

- Place budowy
- Warsztaty mechaniczne
- Pola namiotowe, instalacje estradowe
- Fabryki, zakłady produkcyjne
- Gospodarstwa rolne
- Ogrody

Właściwości:

- **Długość kabla:** 40 m
- **Max obciążenie (kabel rozwinięty):** 3600 W
- **Max obciążenie (kabel zwinięty):** 1200 W
- **Napięcie zasilania:** ~250V 50Hz
- **Gniazda:** 4x 2P+Z
- **Wtyczka:** 1x 2P+Z
- **Szczelność:** IP44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk)
- **Rodzaj przewodu:** OW H05RR-F (gumowy)
- **Liczba i przekrój żył:** 3x1,5 mm²
- **Przewodnik:** miedź Cu 100%
- **Powłoka przewodu:** guma EPR
- **Przewód wykonany wg normy:** PN-91/E-90104
- **Zabezpieczenie:** wyłącznik termiczny
- **Materiał bębna:** wysokiej jakości tworzywo

Wymiary:

- Całkowita wysokość rozgałęźnika: **39 cm**
- Średnica bębna: **30 cm**
- Szerokość bębna: **14 cm**
- Średnica panelu z gniazdami: **11,5 cm**

Stopień ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Przedłużacz posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Wyprodukowany w Polsce

Prezentowany przedłużacz został wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

UWAGA na tzw. „tanie” przedłużacze pojawiające się na rynku. Są one wykonane najczęściej na bazie przewodu w powłoce PVC o niskiej jakości i odporności, nie nadającym się do użycia na zewnątrz.

Kupując w naszym sklepie otrzymują Państwo produkt wykonany na polskim kablu gumowym OW w 100% wyprodukowanym z miedzi (Cu).

Specyfikacja

Długość [m]	40
Liczba gniazd	4
Producent	SK
Typ	budowlany OW 3x1,5